



RAZÃO SOCIAL: TECNHNOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI
CNPJ: 37.023.350/0001-83
END: QNA 53 LOTE 01 SALA 102 CEP: 72110-530 TAGUATINGA-NORTE – BRASÍLIA - DF

PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão de Licitações
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 002/2023-PMP

Por este instrumento de **Declaração**, a empresa **TECHNOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.023.350/0001-83, Inscrição Estadual nº 07.977.250/001-52 estabelecida na QNA 53 Lote 01 Sala 102, CEP: 72110-530, Taguatinga Norte – Brasília – DF, neste ato representado pelo Sr **Sr. WESLEY BRITO DE OLIVEIRA** inscrito no CPF/MF 875.539.101-04, Carteira de Identidade N.º 205.117/D-TO, brasileiro, residente e domiciliado na Quadra Qna 53 Lote 01 Sala 102, Taguatinga – Norte, Brasília – DF, Representante legal da empresa, declara:

1. Declaro que o valor total desta Proposta é de R\$ 771.772,48 (setecentos e setenta e um mil, setecentos e setenta e dois reais, quarenta e oito centavos), conforme detalhado na planilha e demais documentos anexos, obedecendo as estipulações do edital supra citado e asseverando que observaremos, integralmente, as normas existentes e aplicáveis quanto a execução da Obra objeto desta Proposta comercial.

2. Que nesta proposta estão inclusos, ficando sob minha responsabilidade, todos os custos e despesas tais como: material, mão de obra especializada que se fizer necessária, transporte, impostos, equipamentos e demais despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente na execução dos serviços, inclusive seguros contra acidentes, vigilância da obra, dissídios da categoria previstos para o período de execução contratual, tributos e encargos de natureza social, trabalhista, previdenciária, fiscal ou para - fiscal, entre outros afins;

3. Declaro que o prazo de validade desta proposta será de **60 (sessenta) dias**, contados do primeiro dia útil seguinte à data fixada para apresentação dos envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação".

04- Os dados da nossa empresa são:

a) Razão Social: **Technos Engenharia e Construções Ltda.**

b) CGC (MF) nº: **37.023.350/0001-83**

c) Insc. Estadual nº.: **07.977.250/001-52**

d) Endereço: **QNA 53 lote 01 Sala 102, S/N, CEP 72110-530**

e) Fone/Fax: E-mail: **wesleybritoengcivil@gmail.com**


f) Cidade: Estado: CEP: **TAGUATINGA NORTE, BRASÍLIA – DF, 72110-530**

g) Banco: Agência nº: Conta nº: **BANCO SANTANDER 3739, 13004873-8**

h) Nome do Responsável pela assinatura do Contrato: **WESLEY BRITO DE OLIVEIRA**

i) CPF do Responsável pela assinatura do Contrato: **875.539.101-04**

j) Endereço do Responsável pela do Contrato: **Rua 15 de novembro 1846, Cristalândia Tocantins**



RAZÃO SOCIAL: TECNHNOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI

CNPJ: 37.023.350/0001-83

END: QNA 53 LOTE 01 SALA 102 CEP: 72110-530 TAGUATINGA-NORTE - BRASÍLIA - DF

k) Função na Empresa do Responsável pela assinatura do Contrato: Socio-proprietário

05- Declaramos, para todos os fins, que prestação do objeto iniciar-se-á a partir do recebimento da Ordem de Serviços, de forma contínua e ininterrupta até a conclusão da Obra, de acordo com as especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido em Edital e seus Anexos.

12 - Finalmente, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas em Edital e seus Anexos.

Brasília, 15 de março de 2023.

TECHNOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI

CNPJ 37.023.350/0001-83

WESLEY BRITO DE OLIVEIRA

CPF: 875.539.101-04

Nº OPERAÇÃO			Nº SICRYV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
106983-72			65632	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO NO MUNICÍPIO DE PIUM DO TOCANTINS				
LOCALIDADE SINAPI			DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3
PALMAS			01-23 (R.E.S.)	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO NO MUNICÍPIO DE PIUM DO TOCANTINS	PIUM DO TOCANTINS		28,82%	0,00%	0,00%
Item	Força	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MATADOURO									
1.1.1.1	Composição	COMP-01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,13	330,45	BDI 1	429,80	1.332,41
1.1.1.2	Composição	COMP-03	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA	M	106,31	24,60	BDI 1	31,56	3.355,17
MOVIMENTO DE TERRA									
1.2.1	SINAPI	81158	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	93,22	49,85	BDI 1	64,22	5.998,50
1.2.2	SINAPI	93342	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2010	M3	65,25	17,98	BDI 1	23,16	1.511,19
INFRA-ESTRUTURA									
1.3.1	SINAPI	96430	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	4,88	418,76	BDI 1	539,48	2.513,64
1.3.2	SINAPI	92789	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.430,93	12,91	BDI 1	16,83	23.796,37
1.3.3	SINAPI	92780	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	123,03	12,73	BDI 1	16,40	2.017,60
1.3.4	SINAPI	92781	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,57	12,32	BDI 1	15,87	532,76
1.3.5	SINAPI	92782	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5.010,57	11,20	BDI 1	14,43	72.302,53
1.3.6	SINAPI	92783	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	936,18	9,56	BDI 1	12,32	11.533,74
1.3.7	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA/MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_07/2016	M3	94,82	381,43	BDI 1	488,59	44.054,13
1.3.8	SINAPI	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	995,02	47,23	BDI 1	60,84	60.537,02
1.3.9	SINAPI	96567	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	278,14	29,98	BDI 1	38,62	10.741,77
VEDAÇÃO									
1.4.1	SINAPI	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 1M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1.729,36	56,93	BDI 1	73,34	126.831,26
ESQUADRIAS									
1.5.1	Composição	COMP-08	PORTA METÁLICA	MP	33,09	402,08	BDI 1	526,90	20.583,84
1.5.2	Composição	COT-02	20 JANELAS VÍDIO TEMP SUM INCL FERRAGEM E INSTALAÇÃO 3,50X0,50	MP	47,58	406,51	BDI 1	523,87	24.905,75
1.5.3	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,8 M DE VÃO. AF_03/2018	M	115,90	38,61	BDI 1	47,16	5.465,84
1.5.4	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,8 M DE VÃO. AF_03/2018	M	38,40	56,09	BDI 1	72,26	2.830,26
1.5.5	Cotação	COT-04	SOLEIRA EM GRANITO	MP	8,74	266,70	BDI 1	343,56	2.315,56
COBERTURA									
1.6.1	SINAPI	100774	ESTRUTURA TRELÍÇA DE COBERTURA, TIPO 8HED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFIIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.802,90	9,88	BDI 1	12,73	35.680,92
1.6.2	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	448,20	72,37	BDI 1	93,23	41.804,62

Nº OPERAÇÃO		Nº SICORV	PROPOLENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
100000-73		200000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALM DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DO MATADEIRO NO MUNICÍPIO DE PALM DO TOCANTINS					
LOCALIDADE: BARRA PALMAS		DATA BASE: 01-23 (R.S.)	DESCRIÇÃO DO LOTE: CONSTRUÇÃO DO MATADEIRO NO MUNICÍPIO DE PALM DO TOCANTINS	MUNICÍPIO / UF: PALM DO TOCANTINS		BDI 1: 28.82%	BDI 2: 0.00%	BDI 3: 0.00%	
Item	Forma	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.6.3.1	SRV-1	101879	CHAMAL (RFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33, AF_11/2020	M	141.13	48.11	BDI 1	61.96	8.747.24
1.6.3.4	SRV-1	94227	CHAMAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	109.10	62.10	BDI 1	80.11	8.740.90
1.6.3.5	SRV-1	94227	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_B	M2	292.25	63.44	BDI 1	81.72	23.882.87
1.6.3.6	Compreção	COMP-10	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO	M²	106.22	88.07	BDI 1	113.40	12.050.96
1.6.3.7	Compreção	COT-08	PIGUEIRA SIMPLES	M	165.27	12.43	BDI 1	18.81	2.645.57
1.6.3.8	Compreção	COMP-02	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	UNO	19.00	108.23	BDI 1	214.14	4.068.86
1.7.0.1	SRV-1	90896	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E BOITO SIMPLES 80X30 COM TAMPA EM CONCRETO	UNO	19.00	108.23	BDI 1	214.14	4.068.86
1.7.0.2	SRV-1	90896	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	95.00	111.40	BDI 1	143.51	13.633.45
1.7.0.3	SRV-1	90896	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	92.24	74.82	BDI 1	98.38	8.890.06
1.7.0.4	SRV-1	90894	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	14.48	36.00	BDI 1	45.36	658.76
1.7.0.5	SRV-1	90704	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PIRAMIDE DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_12/2014	M	28.45	9.68	BDI 1	12.47	356.83
1.7.0.6	Compreção	COT-05	RAIO DE AÇO INOX 30X30	UNIDADE	23.00	568.43	BDI 1	661.07	15.204.81
1.7.0.7	Compreção	COT-06	RAIO MONTADO COM GRELHA INOX	UNIDADE	2.00	567.23	BDI 1	1.284.83	2.569.66
1.8.0.0	Compreção	COMP-01	PAVIMENTAÇÃO	UNIDADE	1.00	22.888.17	BDI 1	22.888.17	22.888.17
1.8.0.1	SRV-1	97299	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L, AF_08/2019	M3	11.95	325.27	BDI 1	419.01	5.027.17
1.8.0.2	SRV-1	101752	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORES, AF_09/2020	M2	390.33	32.96	BDI 1	42.45	16.568.51
1.8.0.3	SRV-1	34580	RODAPE PRÉ-MOLDADO DE GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	M	313.84	27.81	BDI 1	35.44	11.122.48
1.8.0.4	SRV-1	91537	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	14.00	7.36	BDI 1	9.48	132.72
1.8.0.5	SRV-1	91536	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	587.80	3.28	BDI 1	4.23	2.527.80
1.8.0.6	SRV-1	93867	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1.00	68.83	BDI 1	77.06	77.06
1.8.0.7	SRV-1	93863	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	6.00	9.67	BDI 1	12.48	74.76
1.8.0.8	SRV-1	36472	DISPOSITIVO DPS CLASSE E 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 10 KA (TIPO AC)	UN	2.00	163.06	BDI 1	187.16	374.32
1.8.0.9	SRV-1	91583	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	208.20	7.79	BDI 1	10.64	2.100.37
1.8.0.10	SRV-1	36773	LUMINÁRIA DE TETO PLAFONDAR GNEI EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	UN	92.00	4.84	BDI 1	5.90	541.76
1.8.0.11	Compreção	COT-07	LÂMPADA DE LED BULBO 20W	UNIDADE	48.00	28.40	BDI 1	36.70	1.758.40
1.8.0.12	Compreção	COT-08	LÂMPADA DE LED BULBO 40W	UNIDADE	13.00	62.12	BDI 1	67.14	872.82
1.8.0.13	SRV-1	30806	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES DIN	UN	1.00	82.37	BDI 1	118.90	118.90
1.8.0.14	Compreção	COT-03	PADRÃO COMPLETO TRIFÁSICO 7 METROS	UNIDADE	1.00	1.423.90	BDI 1	1.833.75	1.833.75
1.8.0.15	Compreção	COMP-03	REVESTIMENTO	UNIDADE	1.00	115.694.97	BDI 1	115.694.97	115.694.97

Nº OPERAÇÃO		Nº BICOMV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
1099032-72		016/002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUM DO TOCANTINS	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO NO MUNICÍPIO DE PUM DO TOCANTINS					
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3	
PALMÁS		01-23 (DES.)	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO NO MUNICÍPIO DE PUM DO TOCANTINS	PUM DO TOCANTINS		20,82%	0,00%	0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.10.0.1.	SINAPI	87879	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3.564,92	7,80	BDI 1	3,68	13.118,91
1.10.0.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.637,87	24,67	BDI 1	31,78	52.051,51
1.10.0.3.	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	700,49	23,85	BDI 1	30,72	21.519,05
1.10.0.4.	SINAPI	93363	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	700,49	32,10	BDI 1	41,35	28.965,20
1.11.0.1.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO). AF_01/2020	M2	78,12	29,79	BDI 1	38,58	2.998,25
1.11.0.2.	SINAPI	100718	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	78,12	5,93	BDI 1	7,94	596,84
1.12.0.1.	SINAPI	99814	IMPEZA GERAL DA OBRA	M2	434,05	1,13	BDI 1	1,46	633,71
1.13.0.1.	COMP-04	COMP-04	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	MES	6,00	338,79	BDI 1	437,72	2.626,32

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Legenda da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repassa e Contrapartida; RP - 100% Repassa; CP - 100% Contrapartida; ODI - 100% ODI.

MUNICÍPIO DE PUM DO TOCANTINS

Local

Quarta-feira, 15 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Wesley Brito de Oliveira
CREA/CAU: A205.117-0-TO
ART/RRT:

DESCRIÇÃO DO LOTE
CONSTRUÇÃO DO MATADOURO NO ULTIMO LOTE DO LOTE 1

**Ormai the Segels
Wunders**

[illegible]

Local: _____
Nome: _____
Data: _____
Quarta-feira, 15 de março de 2023

[illegible]

Nº OPERAÇÃO
1069282-72

MR. BACON:
05/07/02

**PROFONEMENTE TOMADOR
DE FERTURSA MUNICIPAL DE PANA-7**

**APÊLADO EM REEXAMINADO
CONSTRUÇÃO DO MATADOURO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO S**

DESCARTE DO LOTE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Percentual	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22
1.1	MANTENIMENTO	4.818,00	% Período												
1.2	MOVIMENTO DE TERREIRA	7.487,76	% Período												
1.3	REPARO SUPRIMENTOS	2.818,46	% Período												
1.4	REPARAÇÃO	1.581,10	% Período												
1.5	ESCALONIS	30.901,25	% Período												
1.6	COBERTURA	131.202,20	% Período												
1.7	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	48.801,80	% Período												
1.8	PAVIMENTAÇÃO	32.899,17	% Período												
1.9	INSTALAÇÃO DE FERRAGENS	10.201,25	% Período												
1.10	REVESTIMENTOS	113.864,73	% Período												
1.11	PAINTURA	3.508,80	% Período												
1.12	USURGEZ GERAL DA OBRA	433,71	% Período												
1.13	ACABAMENTO ACUSTICO	2.618,42	% Período												
Total R\$ 771.772,48															
Percentual	Resumo		%	28,51%	35,19%	12,39%	15,54%	10,54%	10,59%						
	Pagasse	194.838,74		191.902,47	94.172,01	118.842,81	80.201,80	83.490,09							
	Contratante	2.060,42		2.010,79	999,64	1.345,18	842,56	874,64							
	Outros														
Acumulado	Investimentos	794.470,18		113.540,42	99.180,65	178.087,80	81.344,82	84.354,75							
	%	75,51%		60,84%	62,97%	78,54%	86,01%	100,00%							
	Pagasse	175.151,09		396.774,41	492.947,32	571.697,11	650.241,79	763.772,48							
	Contratante	2.060,42		4.061,17	6.031,81	6.283,60	7.025,96	8.099,50							
Investimentos	Outros														
	Investimentos	177.309,31		399.877,46	446.148,54	606.309,67	687.855,18	771.772,48							

PRELIMINARY RESULTS
Local
Moore
Quarterly 15 de marzo de 2023
Data

Regional - 11 Bureau
Miami - Working Bridge - C/Region
CHENACAU AREA 11710
ART/PORT

RAZÃO SOCIAL: TECNHNOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI

CNPJ: 37.023.350/0001-83

END: QNA 53 LOTE 01 SALA 102 CEP: 72110-530 TAGUATINGA-NORTE - BRASÍLIA - DF



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

C.P.L.

Fts. 339

Nº OPERAÇÃO

1069882-72

Nº SICONV

896902

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUM-TO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO DO MATADOURO NO MUNICÍPIO DE PIUM DO TOCANTINS / CONSTRUÇÃO DO MATADOURO NO MUNICÍPIO DE PIUM DO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Síglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,47%
BDI COM desoneração	BDI DES	28,82%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PIUM DO TOCANTINS

Local

Quarta-feira, 15 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Wesley Brito de Oliveira

CREA/CAU: A205.117/D-TO

ART/RRT: