

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA	UN		94,37	95,14
SINAPI-I	39470	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	UN	1	81,36	81,36
SINAPI-I	1573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	2	1,77	1,77
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1823	23,68	25,54
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1823	28,32	30,69
Composição	002	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN		143,78	144,55
SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	130,77	130,77
SINAPI-I	1573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	2	1,77	1,77
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1823	23,68	25,54
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1823	28,32	30,69
Composição	003	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN		146,11	146,88
SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1	133,10	133,10
SINAPI-I	1573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	2	1,77	1,77
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1823	23,68	25,54
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1823	28,32	30,69
Composição	004	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E	UN		73,00	74,91
Cotação	001	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO	UNIDADE	1	50,00	50,00
SINAPI	88247	ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT	H	0,2013268	23,68	25,54
SINAPI	88264	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6442457	28,32	30,69
Composição	005	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E	UN		62,31	64,16
Cotação	002	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *22 X 22* CM, EM ALUMINIO	UNIDADE	1	40,00	40,00
SINAPI	88247	ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 18W, BIVOLT	H	0,1721048	23,68	25,54
SINAPI	88264	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6442457	28,32	30,69
Composição	006	BANCADA EM GRANITO ESP 2,5 CM FORNECIDA E INSTALADA	UN		3.144,20	3.183,69
Cotação	003	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS	M²	8,72	280,00	280,00
SINAPI	88274	EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	H	13,03	25,36	27,41
SINAPI	88316	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,58	20,13	21,62
SINAPI-I	4823	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	4,56	34,07	34,07
SINAPI-I	7568	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	UN	52,32	0,49	0,49
SINAPI-I	37329	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA	KG	0,18	102,64	102,64
SINAPI-I	37591	SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	17,44	0,00	0,00
Composição	007	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS		9.209,61	10.172,34
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	115,18	127,70
SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	7.366,73	8.129,14

PIUM-TO 14-04-2025
Data

Responsável Técnico: LEONARDO TAVARES M. SANTOS
CREA/CAU: 205564 D - TO